

VOSGES srl

Divisione catalizzatori magnetici

Via Roma 133

36040 - TORRI DI QUARTESOLO - (VI)

tel. +39 0444-387119 r.a.

cel. +39 327 824 8418

mail: commerciale@vosges-italia.it

<http://www.vosges-italia.it>

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER IL CORRETTO
MONTAGGIO, FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEI
SUPER CATALYZER TOP CALOR E TRUCK PER AUTOBUS**



**NUOVA FUNZIONALITÀ CON L'APPLICAZIONE DEL
CATALIZZATORE MAGNETICO SUPER CATALYZER**

COMBUSTIBILE: GASOLIO

1. Conoscere se i mezzi sono sempre utilizzati sulla stessa linea/percorso e soprattutto con lo stesso numero di fermate per l'uniformità del test.
2. Controllare i consumi pregressi degli ultimi 6 mesi, possibilmente divisi per singolo rifornimento e con l'indicazione dei Km. percorsi.
3. Effettuare il test di inquinamento mediante analizzatore, per controllare i parametri di funzionamento del motore dell'autoveicolo. Scartare il veicolo che non abbia una strisciata omogenea.
4. Installare il **Super Catalyzer** come descritto nelle istruzioni di montaggio allegate e più precisamente: prima del filtro del gasolio dopo la pompa A.C. nei motori che hanno la pompa A.C. o, dopo il filtro "il più vicino possibile alla pompa di iniezione" nei motori che hanno gli iniettori pompa.
5. Controllare i consumi almeno per i successivi 2 mesi per avere i parametri di confronto.
6. Percorrere con il catalizzatore montato almeno 5000 Km. per consentire allo stesso una corretta stabilizzazione.
7. Effettuare nuovamente l'analisi di inquinamento con analizzatore, per avere i parametri di confronto.
8. Dopo questo rodaggio i filtri potranno essere sostituiti o puliti con tempi notevolmente superiori alla situazione precedente.
9. La pulizia, che sarà progressiva, diventerà pressoché totale dopo circa 10.000 Km. (questo s'intende per automezzi dal significativo chilometraggio).